



(有)ファクトリーゼロ

監視タワーご購入前に

このたびは監視タワーのお問い合わせ、誠にありがとうございます。

この監視タワーは現役のライフセーバーの方達の意見を取り入れ開発されました。
アルマイト処理済耐食アルミ70mm角パイプ形（センターリブ入り高強度パイプ）押し出し材を使用し
ボルト類は全てステンレス製を使用しています。

監視フロア側壁及び屋根部分はアルミ複合板を使用し屋根部分解可能
本体ジョイント部分はボルト組立式のため、不要時には分解して保管が可能です。

組立はボルト、ナット、ビス類を使用していますのでスパナ、レンチ、ドライバー等で組立が可能です。

下記、表内にありますようにバラ分解状態からの組立には3人で約6～7時間ほど費やし
組立てる際には広く平らなスペースが必要です。
また組立説明書は添付しておりますが、組立や工具の使用が慣れていない方ですと組み上がらない場合もございます。

極力、完成品、または半完成品での納入をお勧めいたします。

配送方法、車上渡し（1台）				
	組立料(税込)	地域別配送料	組立所要時間	
①完成品+チャータートラック便(ユニック車)	¥170,500	都度お見積	約0.5時間/1人	
②半完成品+チャータートラック便	¥99,000	都度お見積	約3～4時間/3人	
③分解バラ(段ボール梱包)+チャータートラック便	¥0	都度お見積	約6～7時間/3人	
例)新潟市に配送した場合(1台)				
	①組立料(税込)	②配送料例	合計(①+②)	組立所要目安時間
①完成品+チャータートラック便(ユニック車)	¥170,500	¥70,000	¥240,500	約0.5時間/1人
②半完成品+チャータートラック便(両側面完成)	¥99,000	¥55,000	¥154,000	約3～4時間/3人
③分解バラ(段ボール梱包)+チャータートラック便	¥0	¥55,000	¥55,000	約6～7時間/3人